

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Elewacja kościoła			
1.1		Rusztowanie			
1	d.1. wycena indywidualna	Rusztowanie - montaż i demontaż	m ²		
		1793.8*0.3	m ²	538.14	
				RAZEM	538.14
2	d.1. wycena indywidualna	Rusztowanie - cena najmu	m ²		
		538.14	m ²	538.14	
				RAZEM	538.14
1.2		Konserwacja partii kamiennych			
3	KNR 9-21 d.1. 0302-03 2 analogia	Dezynfekcja powierzchni kamieni środkami przeciw roślinności, np. BFA/Remmers/Aseptina	m ²		
		$((84+42+2)+(3*10*2)+(16*10)+(20*13+3*5)+(12*3+2*10+5*13*3+14*13)+(11*13+10*7)+(1.45*10^4)+(1.9*10^3)+(1.45*10^22)+(6*3*2)+(2.8*4*3)+(1.3*4*6)+(0.8*4*3))*0.40$	m ²	725.36	
				RAZEM	725.36
4	KNR 0-25 d.1. 0101-01 2	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
		$((84+42+2)+(3*10*2)+(16*10)+(20*13+3*5)+(12*3+2*10+5*13*3+14*13)+(11*13+10*7)+(1.45*10^4)+(1.9*10^3)+(1.45*10^22)+(6*3*2)+(2.8*4*3)+(1.3*4*6)+(0.8*4*3))$	m ²	1813.40	
				RAZEM	1813.40
5	KNR 19-01 d.1. 0706-03 2	Wykucie spoin	m ²		
		1813.40*0.10	m ²	181.34	
				RAZEM	181.34
6	KNR 19-01 d.1. 0326-13 2 analogia	Spoinowanie murów z kamienia zaprawą na bazie spoiw mineralnych	m ²		
		1813.40*0.10	m ²	181.34	
				RAZEM	181.34
7	KNR 4-01 d.1. 1204-03 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi - scalanie kolorystyczne	m ²		
		181.34	m ²	181.34	
				RAZEM	181.34
8	KNR 0-26 d.1. 0640-06 2 analogia	Wykonanie dwukrotnej impregnacji o powierzchni porowatej metodą smarowania roztworem żywicy krzemoorganicznej	m ²		
		1813.40	m ²	1813.40	
				RAZEM	1813.40
1.3		Konserwacja partii tynkowych			
9	KNR 4-01 d.1. 0701-06 3 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 20% powierzchni	m ²		
		$((5*10+5*5*2)+(1.8*7+11*6+5*8))*0.20$	m ²	43.72	
				RAZEM	43.72
10	KNR 19-01 d.1. 0314-02 3	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	m ^{sc}		
		329	m ^{sc}	329.00	
				RAZEM	329.00
11	KNR 0-25 d.1. 0403-05 3	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - usuwanie starej powłoki malarskiej	m ²		
		$((5*10+5*5*2)+(1.8*7+11*6+5*8))*0.80$	m ²	174.88	
				RAZEM	174.88
12	KNR AT-26 d.1. 0304-05 3	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		
		43.72	m ²	43.72	
				RAZEM	43.72
13	KNR AT-32 d.1. 0601-08 3	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym	m ²		
		43.72	m ²	43.72	
				RAZEM	43.72

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 0-33 d.1. 0126-05 3	Tynki elewacyjne nawierzchniowe- scalenie powierzchni gotową zaprawą Fein-putz ((5*10+5*5*2)+(1.8*7+11*6+5*8))	m ² m ²	 218.60	 218.60
				RAZEM	218.60
15	KNR AT-26 d.1. 0303-01 3	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 218.6	m ² m ²	 218.60	 218.60
				RAZEM	218.60
16	KNR 0-26 d.1. 0640-06 3 analogia	Wykonanie dwukrotnej impregnacji o powierzchni porowatej metodą smarowania roztworem żywicy krzemooorganicznej 100% powierzchni 218.60	m ² m ²	 218.60	 218.60
				RAZEM	218.60
1.4		Malowanie tynków wewnętrznych kościoła			
17	KNR 0-25 d.1. 0402-02 4	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 660	m ² m ²	 660.00	 660.00
				RAZEM	660.00
18	KNR AT-26 d.1. 0102-03 4	Impregnacja biobójcza ręczna 10 % 660*0.10	m ² m ²	 66.00	 66.00
				RAZEM	66.00
19	KNR 19-01 d.1. 0716-01 4	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 660	m ² m ²	 660.00	 660.00
				RAZEM	660.00
20	KNR AT-26 d.1. 0102-01 4	Gruntowanie ręczne 660	m ² m ²	 660.00	 660.00
				RAZEM	660.00
21	KNR 19-01 d.1. 1305-03 4 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych suchych tynków 660	m ² m ²	 660.00	 660.00
				RAZEM	660.00
2		Dzwonnica			
2.1		Cokół kamienny i okładziny parapetów			
22	KNR 9-21 d.2. 0302-03 1 analogia	Dezynfekcja powierzchni kamieni środkami przeciw roślinności, np. BFA/Remmers/Aseptina (0.5*10+1*10+1.9*0.8*2)+(3*1*3)	m ² m ²	 27.04	 27.04
				RAZEM	27.04
23	KNR 0-25 d.2. 0101-01 1	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem 27.04	m ² m ²	 27.04	 27.04
				RAZEM	27.04
24	KNR 19-01 d.2. 0706-03 1 analogia	Wykucie spoin 27.04*0.5	m ² m ²	 13.52	 13.52
				RAZEM	13.52
25	KNR 19-01 d.2. 0326-13 1 analogia	Spoinowanie murów z kamienia zaprawą na bazie spoiw mineralnych 27.04*0.5	m ² m ²	 13.52	 13.52
				RAZEM	13.52
26	KNR AT-25 d.2. 0103-04 1	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 103 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% 10*2	m m	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00
27	KNR 0-26 d.2. 0640-06 1 analogia	Wykonanie dwukrotnej impregnacji o powierzchni porowatej metodą smarowania roztworem żywicy krzemooorganicznej 27.04	m ² m ²	 27.04	 27.04
				RAZEM	27.04
2.2		Partie tynkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 d.2. 0701-06 2 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 30% powierzchni (10*10*2+1.9*5.5*4+1.9*4*2)*0.30	m ² m ²	 77.10	
				RAZEM	77.10
29	KNR 19-01 d.2. 0314-02 2	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 633	m ^{sc} m ^{sc}	 633.00	
				RAZEM	633.00
30	KNR 0-25 d.2. 0403-05 2	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - usuwanie starej powłoki malarskiej (10*10*2+1.9*5.5*4+1.9*4*2)*0.70	m ² m ²	 179.90	
				RAZEM	179.90
31	KNR AT-26 d.2. 0304-05 2	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie 77.10	m ² m ²	 77.10	
				RAZEM	77.10
32	KNR AT-32 d.2. 0601-08 2 analogia	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym 77.10	m ² m ²	 77.10	
				RAZEM	77.10
33	KNR 0-33 d.2. 0126-05 2	Tynki elewacyjne nawierzchniowe- scalenie powierzchni gotową zaprawą Fein-putz (10*10*2+1.9*5.5*4+1.9*4*2)	m ² m ²	 257.00	
				RAZEM	257.00
34	KNR AT-26 d.2. 0303-01 2	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 257	m ² m ²	 257.00	
				RAZEM	257.00